

Mateřská škola, Neumannova 2560, AŠ

Výpis klempířských prvků

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	VÝMĚRA
K.01		koutová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm	81,2 m
K.02		stěnová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, r.š. 80 mm	21,165 m
K.03		krycí plech z lakovaného FeZn plechu tl. 0,60 mm, r.š. 320 mm	21,165 m
K.04		rohová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm	58,435 m
K.05		ukončovací lišta z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, r.š. 200 mm	21,36 m
K.06		krycí maska z lakovaného FeZn plechu tl. 0,6 mm, r.š. 260 mm	21,36 m
K.07		připojovací lišta z FeZn plechu tl. 1,0 mm, r.š. 290 mm	21,36 m
K.08		koutová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, r.š. 150 mm	4,675 m

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	VÝMĚRA
K.09		stěnová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, r.š. 50 mm	1,6 m
K.10		oplechování římsy z FeZn plechu lakovaného tl. 0,6 mm, r.š. 50 mm	22 ks

DEK

PROJEKT

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY TERASY

MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEUMANNOVA 2560, 352 01 AŠ

projektant:

DEKPROJEKT s. r. o.  
Tiskařská 257/10  
108 00 Praha 10 - Malešice

objednatel:

Město Aš  
Kamenná 473  
352 01 Aš

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

část dokumentace:

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

obsah výkresu:

Výpis klempířských prvků

vypracoval:

Ing. Pavel Jakeš

zodpovědný projektant:

Ing. Lubomír Odehnal

paré:

kontroloval:

Ing. Tereza Rysová

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby:

150

číslo výkresu:

D.1.1.2.9

formát:

2xA4

datum:

květen 2025

měřítko:

1:10

č. zakázky:

2025-006227-SEva